

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1365

Stavba: **Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej pamiatky v Závode**

JKSO:
Miesto: Závod

KS:
Dátum: 8. 10. 2019

Objednávateľ:
Obec Závod

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Iveta Polesňáková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juraj Havetta

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1365

Stavba: **Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej pamiatky v Závode**

Miesto: **Závod**

Dátum:

8. 10. 2019

Objednávateľ: Obec Závod

Projektant:

Ing. Iveta Polesňáková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Havetta

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
1365	Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej pamiatky v Závode	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej
namiatkv v Závode**

JKSO:
Miesto: Závod

KS:
Dátum: 8. 10. 2019

Objednávateľ:
Obec Závod

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Iveta Polesňáková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juraj Havetta

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej
namiatkv v Závode**

Miesto: Závod

Dátum: 8. 10. 2019

Objednávateľ: Obec Závod

Projektant: Ing. Iveta
Polesňáková

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a skvalitnenie infraštruktúry okolo kultúrno-historickej namiatku v Závode

Miesto: Závod

Dátum: 8. 10. 2019

Objednávateľ: Obec Závod

Projektant: Ing. Iveta
Polesňáková

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 1

Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	40,000		0,000
	VV		"odkop pre komunikácie a plochy" 40,0		40,000		
2	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím (základy stojan bicykl., lavičky)	m3	2,000		0,000
3	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	23,696		0,000
	VV		"odizol.muriva kostola" 18,5*0,4*0,4		2,960		
	VV		"pod úrovňou odkopávky-obrubníky" 236,33*0,3*0,1		7,090		
	VV		"pod úrovňou odkopávky-stupne" 69,5*0,35*0,3		7,298		
	VV		"vyvýšené záhony" (14,3+4,3)*0,4*0,3		2,232		
	VV		"pod obmurovku studničiek" 5*(4*0,7*0,35*0,6)		2,940		
	VV		"pod dosku pomníka" (2*0,8+2*2,0)*0,35*0,6		1,176		
	VV		Súčet		23,696		
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,736		0,000
	VV		40,0+2,0+7,09+7,298+2,232+2,94+1,176		62,736		
5	K	171201201	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,736		0,000
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,960		0,000
	VV		"odizol.muriva kostola" 18,5*0,4*0,4		2,960		
7	K	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5 (tráv.plochy)	m2	220,000		0,000
8	K	112104142	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním koruny a kmeňa, priemeru nad 200 do 300 mm	ks	1,000		0,000
9	K	112203212	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 200 do 300 mm	ks	1,000		0,000
10	K	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	1,000		0,000
11	K	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	1,000		0,000
12	K	162201421	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	1,000		0,000
13	K	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	1,000		0,000
14	K	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	1,000		0,000
15	K	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	1,000		0,000
16	K	174201201	Zásyp jám po pňoch pri priemere pňa nad 100 do 300 mm	ks	1,000		0,000
17	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	220,000		0,000
18	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi (Eko Lawn microclower, 30-40g/m2)	kg	8,800		0,000
	VV		220*0,04 *Přepočítané koeficientom množstva		8,800		
19	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000		0,000
20	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000		0,000
21	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	25,520		0,000
	VV		220*0,116 *Přepočítané koeficientom množstva		25,520		
22	K	182303113	Doplnenie ornice do stupňov	m3	3,800		0,000
23	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	8,809		0,000
24	K	183101212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	92,000		0,000
25	K	183101213	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	5,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	183101214	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m ³	ks	1,000		0,000
27	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	4,000		0,000
28	M	693410003520	Záhradnícky substrát 75 l	ks	29,617		0,000
vv			"50% výmena pôdy jamiek" 0,50*(92*0,015+5*0,035+1*0,0875+4*0,7)*1000/75		29,617		
29	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	120,000		0,000
30	K	183403132	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	100,000		0,000
31	K	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	220,000		0,000
32	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	440,000		0,000
33	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	440,000		0,000
34	K	183901112	Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby nad 0,30 do 0,60 m ²	ks	2,000		0,000
35	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	89,000		0,000
36	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	8,000		0,000
37	K	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	1,000		0,000
38	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000		0,000
39	K	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	4,000		0,000
40	M	052170001000	Tyčka ihličňanová - kol bez kôry, priemer 5-6 cm, dl. 2,5-3 m, s úväzkom	ks	12,000		0,000
41	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	4,000		0,000
42	M	673110000100	Tkanina jutová, šírky 1 m	m	12,000		0,000
43	K	184503111	Odstránenie obalu kmeňa stromu z juty, v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	4,000		0,000
44	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	6,800		0,000
45	M	055410000100	Mulčovacia kôra 65 l	ks	3,000		0,000
46	M	583310003600	Štrk dekoratívny frakcia 8-16 mm	t	0,600		0,000
47	K	185021260	Osadenie obruby trávnik	m	35,000		0,000
48	M	553550500130	Plechová obruba, hr. 0,8 mm, výška 100 mm, dl. 2 m	ks	18,000		0,000
49	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	m ²	220,000		0,000
50	M	251910011100	Hnojivo štartovacie s postupným uvoľňovaním živín (25-30 g/m ²)	kg	6,600		0,000
51	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m ³	5,000		0,000
52	K	185804319	Príplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených záhonov do 100 m ² jednotlivo	m ³	5,000		0,000
D 2			Zakladanie				0,000
53	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	6,116		0,000
vv			"stoj.bicykle, lavičky" 2,0		2,000		
vv			"pod obmurovku studničiek" 2,94		2,940		
vv			"pod dosku pomníka" 1,176		1,176		
vv			Súčet		6,116		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
54	K	348921121	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných tvárnic - 5x obostavenie nádrží, vyvýšené záhony pri bráne a stredové	m ³	3,200		0,000
55	M	592330012900	Tvárnica plotová SEMMELROCK CASTELLO, základný prvok, lxšxv 400x200x140 mm, sivo-čierna	ks	140,000		0,000
56	M	592330013100	Tvárnica plotová SEMMELROCK CASTELLO, polovičný prvok, lxšxv 200x200x140 mm, sivo-čierna	ks	63,000		0,000
57	M	592330013300	Krycia platňa SEMMELROCK CASTELLO pre múr, lxšxv 330x250x80 mm, sivo-čierna melírovaná	ks	75,000		0,000
58	M	592460017110	Dlažba betónová SEMMELROCK CASTELLO ANTICO hrúbka 60 mm, rozmery 125x62 mm, povrch otlkaný, sivo-čierna melírovaná	ks	94,000		0,000
59	M	592460017120	Dlažba betónová SEMMELROCK CASTELLO ANTICO hrúbka 60 mm, rozmery 187x125 mm, povrch otlkaný, sivo-čierna melírovaná	ks	500,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				0,000
60	K	5647301112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm (hutnené štrkové plochy)	m2	51,300		0,000
61	K	564801111	Kryt z kameniva drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm (hutnené štrkové plochy)	m2	51,300		0,000
62	K	5647301111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm (pod lôžko obrubníkov)	m2	46,000		0,000
63	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	239,700		0,000
64	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	239,700		0,000
65	K	591111121	Kladdenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého, s vyplnením škár a zhutnením	m2	239,700		0,000
66	M	58381000800	Dlažobná kocka - žula, rozmer do 40/60 mm	m2	244,494		0,000
VV			239,7*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva		244,494		
67	K	916161111	Osadenie cestnej obruby z dlažobných kamenných kociek s bočnou oporou do lôžka z betónu z bet. tr. C 12/15 (kladdenie na dĺžku 19 cm, na výšku 19 cm, hrúbka obr. 9 cm)	m	236,330		0,000
68	M	583810021200	Dlažobná kocka - žula, rozmer 180-200x180-200x80-100 mm	m2	45,801		0,000
VV			236,33/0,19*0,19*0,19		44,903		
VV			44,903*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva		45,801		
69	K	917831511	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu (stupne výšky 15 cm z tvárnic Castelo na výšku 40 cm)	m	69,500		0,000
70	M	592330012900	Tvárnica plotová SEMMELROCK CASTELLO, základný prvok, lxšxv 400x200x140 mm, sivo-čierna	ks	498,000		0,000
71	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	18,564		0,000
VV			"obrubníky" 236,33*0,3*0,15		10,635		
VV			"stupne" 69,5*0,3*0,3		6,255		
VV			"vyvýšené záhony" (14,3+4,3)*0,3*0,3		1,674		
VV			Súčet		18,564		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				0,000
72	K	936104101	Montáž prvkov drobnej architektúry, voľne položený, hmotnosti do 0,1 t	ks	1,000		0,000
73	M	553560555500	Svietnik kovový na sviečky voľne položený, farba komaxit, 1,0x1,0 m na nožičkách	ks	1,000		0,000
74	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	4,000		0,000
75	M	553560222300	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, farba komaxit, sedadlo z tvrdého dreva, dĺžka 1800	ks	4,000		0,000
76	K	936174311	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	1,000		0,000
77	M	553560009800	Stojan na bicykel dl. 240 cm, oceľový, obojstranný, farba komaxit	ks	1,000		0,000
78	K	936174501	Demontáž a spätná montáž pomníkov z kamenných dosiek na novú podkladovú dosku	ks	2,000		0,000
79	K	936174502	Osadenie vodorovnej kamennej pomníkovej dosky na betónový podklad	ks	1,000		0,000
80	M	583840088200	Doska kamenná leštená - žula, 200x80 cm hr. 10 cm	ks	1,000		0,000
81	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, osadených do akéhokoľvek lôžka, - 0,1150t	m2	42,560		0,000
VV			"bet.dlaždice 40x40x5cm" (241+23+2)*0,4*0,4		42,560		
82	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby kladenej do betónu v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	3,400		0,000
83	K	113107132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,400		0,000
84	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	7,600		0,000
85	K	894811991	Demontáž oceľového zásobníka vody objem do 1000 l	ks	5,000		0,000
86	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,580		0,000
87	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,580		0,000
88	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,580		0,000
89	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,580		0,000
D 99			Presun hmôt HSV				0,000
90	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	293,879		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
91	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	9,250		0,000
	VV		18,5*0,5		9,250		
92	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	10,638		0,000
	VV		9,25*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		10,638		
93	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,022		0,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
94	K	7679953PC	Výroba atypického výrobku - 5 ks Nádrž na vodu nerez pôdorys 68x68cm, výška 100cm, hr. plechu 5 mm, s otvárateľným poklopom	kg	768,000		0,000
	VV		"boky" 5*(4*0,68*1,0)*0,005*8000		544,000		
	VV		"dno" 5*0,7*0,7*0,005*8000		98,000		
	VV		"poklop" 5*0,7*0,7*0,005*8000		98,000		
	VV		"lem poklopu" 5*4*0,7*0,05*0,005*8000		28,000		
	VV		Súčet		768,000		
95	K	7679960PC	D+M pántov a zámku, napojenie vodovod. prípojky - nádrž na vodu	kg	5,000		0,000
96	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,773		0,000

Návod na vyplnenie

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vyplnenie tabuľky v EXCELI

kontaktujte:

Obecný úrad Závod

starosta obce

tel.: 0903 751 275

e-mail: starosta@obeczavod.sk

Tabuľka v EXCELI na vyplnenie Vám bude zaslaná na mail.

Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!

1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave

a) Rekapitulácia stavby

- údaje o Zhotoviteľovi

(prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)

b) Rekapitulácia objektov stavby

- potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplňte v zostave

a) Krcí list

- údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby

(údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)

b) Rekapitulácia rozpočtu

- potrebné Ostatné náklady

c) Celkové náklady za stavbu

- ceny na položkách

- množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie

- a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)