

**Zmluva o dielo č.: 2/2019**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)  
(ďalej len „**zmluva**“)  
*medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:*

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

<b>1.1. Objednávateľ</b>	<b>Obec Závod</b>
Sídlo:	<b>Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod</b>
Právna forma:	Právnická osoba
Zriadená:	Zákomom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Vrablec
IČO:	00310158
DIČ:	2020380131
IČ DPH:	nie je plátcom DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických	Ing. Peter Vrablec
Telefón:	0903 751 275

ďalej len „objednávateľ“

<b>1.2. Zhotoviteľ</b>	<b>KREATOR ATELIER, s.r.o.</b>
1.2. Zhotoviteľ:	<b>Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava</b>
Sídlo:	Právnická osoba
Právna forma:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
Zapísaná:	Oddiel: Sro, vložka č. 50974/B
Štatutárny zástupca:	Roman Michálek
IČO:	44 023 189
DIČ:	2022 5800 65
IČ DPH:	SK 2022 5800 65
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK24 1100 0000 0029 2584 7835
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických:	Ing. Jozef Krajčovič
Telefón:	0918 647 890

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

II.

### Úvodné ustanovenia

- 2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „**MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod**“.  
Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č.12538 -WYP, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 180 zo dňa 11.9.2018
- 2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

### III.

#### Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku s názvom „**MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod** „

Podklady pre uzavretie zmluvy :

- Projektová dokumentácia stavby, ktorá je zhotovená zodpovedným projektantom arch. real, s.r.o., sídlo: Kríková č. 10/B, 821 07 Bratislava, prevádzka: Na križovatkách č. 27/A, 821 04 Bratislava
- Ponuka zhotoviteľa (uchádzača) vo verejnom obstarávaní,
- Súťažné podklady vo verejnom obstarávaní.

- 3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti, ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve, nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľ upozorniť, a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

- 3.3 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 3.4 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
- 3.5 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávatelom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.  
Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 -2020 z Operačného programu : Integrovaný regionálny operačný program č. Z-302021I018-221-10 a z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa.
- 3.7 Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby vrátane stavebného povolenia najneskôr do 10 dní od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Prevzatie projektovej a inej dokumentácie potvrdí zhotoviteľ objednávateľovi podpisom poverenej osoby zhotoviteľa.
- 3.8 Predmetom zmluvy je aj po vykonaní diela vyhotovenie a odovzdanie nasledujúcej dokumentácie:
- a) stavebný denník pre všetky stavebné objekty diela,
  - b) zápisy o kontrole prác na častiach diela zakrytých v priebehu realizácie prác,
  - c) zápisy o revíziách a prevádzkových skúškach,
  - d) certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku, týkajúce sa diela a jeho častí,
  - e) porealizačné zameranie diela,
  - f) projektovú dokumentáciu skutočného zhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach,
  - g) energetický certifikát budovy.
- 3.9 Záväzok zhotoviteľa k zhotoveniu predmetu diela podľa tejto zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i nepredvídané práce, ak ich realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto zmluvy a zmluvné strany ich písomne odsúhlasia vo forme dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je

- povinný navrhnuť a realizovať také technické opatrenia, ktoré zabránia znehodnoteniu vykonaných prác počas realizácie ďalších objektov stavby.
- 3.10 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Do ceny sú zahrnuté aj všetky prípadné práce, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v projektovej dokumentácii, ale ktoré by mal zhotoviteľ na základe svojich odborných znalostí a skúseností predpokladať, nevzťahuje sa to na navyše práce.
- 3.11 Predmet tejto zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prípadných prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok a odovzdanie príslušných dokladov (návody na použitie, atesty, certifikáty, vyhlásenia zhody ES (CE) výrobkov najmä stavebných) a technologických zariadení, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom diela.
- 3.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti, ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľ upozorniť alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 3.13 Dielo, ktoré je uvedené v tejto zmluve o dielo v Čl. III. bod.3.1 bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 -2020 z Operačného programu: **Integrovaný regionálny operačný program** č. Z-302021I018-221-10 a z vlastných zdrojov objednávateľa.

#### IV.

##### Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.1 Miestom plnenia je: ZŠ s MŠ Závod, Sokolská 81, 908 72 Závod
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vymedzený v článku III. do 12 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Harmonogramu stavebných prác (Príloha č.3 tejto zmluvy). Harmonogram stavebných prác je možné zmeniť iba z odôvodnených príčin a po písomnom súhlase objednávateľa a zhotoviteľa číslovaným dodatkom k zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 4.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr

- pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
- 4.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení zmluvy, za ktoré sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela. Za zásah vyššou mocou sa nepovažujú prekážky, ktoré vznikli v dôsledku hospodárskych pomerov povinnej zmluvnej strany ako aj nízkej teploty počas zimných mesiacov.
- 4.7 Zmluvná strana, dovoľávajúca sa vyššej moci, je povinná tak učiniť bez zbytočných odkladov, najneskôr do 15 kalendárnych dní, odo dňa, kedy sa o existencii vyššej moci dozvedel.
- 4.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
- 4.9 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:
- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
  - b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,
  - c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo

poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.

## V.

### Cena za dielo

- 5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
- 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH.....299 273,19 eur
- 5.1.2 sadzba 20 % DPH .....59 854,64 eur
- 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH.....359 127,83 eur**  
**(slovom: tristo päťdesiatdeväťtisíc stodvadsaťsedem eur a osemdesiattri centov).**
- 5.2 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je prípustné len v prípade jej odsúhlasenia oboma zmluvnými stranami, pričom všetky ďalšie výdavky s tým spojené budú hradené priamo Objednávateľom, a teda nebude ich môcť zahrnúť do oprávnených výdavkov v rámci žiadosti o NFP.
- 5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny prác uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
- 5.4 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
- 5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

## VI.

### Platobné podmienky

- 6.1 Cena za zhotovenie diela uvedená v čl. V. bod 5.1 a násl. tejto zmluvy bude hradená **čiasťkovými štvrt'ročnými faktúrami** na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, z dôvodu hradenia ceny za dielo na základe zmluvy o poskytnutí NFP. Faktúry budú uhradené zhotoviteľovi bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov NFP na účet objednávateľa. V prípade neuhradenia

faktúr v lehote splatnosti z dôvodu nepripísania finančných prostriedkov NFP na bankový účet objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela a je povinný pokračovať v realizácii diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam.

- 6.3 Vykonané práce podľa čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať po odovzdaní diela, resp. časti diela v stanovenom termíne bez väd a nedorobkov na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pri čiastkových faktúrach za každý štvrťrok najneskôr k 10. dňu mesiaca po uplynutí trojmesačného obdobia. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozorovi objednávateľa najneskôr 10 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor objednávateľa je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 pracovných dní od jeho obdržania. V prípade, ak súpis vykonaných prác obsahuje chyby, stavebný dozor objednávateľa ho s presným definovaním chýb resp. nedostatkov vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak stavebný dozor objednávateľa do 10 pracovných dní od obdržania súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým súpisom vykonaných prác súhlasí. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.
- 6.4 Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi v originálnych vyhotoveniach v počte 5 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej faktúre je elektronická a tlačенá verzia súpisu skutočne vykonaných prác v rozsahu: krycí list, rekapitulácia a položkovitý súpis vykonaných prác a neoddeliteľnou prílohou je aj CD nosič, na ktorom je podrobná fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé:
- a) typ výrobkov alebo materiálov,
  - b) ak ide o zabudované materiály, tak jeho spôsob a zabudovanie do diela.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované prílohy podľa bodov 6.3 a 6.4 tejto zmluvy. Zároveň zhotoviteľ je povinný uvádzať na faktúre pre spresnenie identifikácie realizovanej platby zo štruktúrovaných fondov údaj ITMS2014 kód projektu 3020211018, názov projektu MŠ – prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod.
- 6.6 Objávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh **najneskôr do 10 dní od jej prevzatia**. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 6.7 **Hotové dielo bude vyfakturované konečnou faktúrou** ako celok, kde budú odpočítané jednotlivé čiastkové faktúry. Pred vystavením konečnej faktúry zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu podľa bodu 8.1

tejto zmluvy **Splatnosť konečnej faktúry je do 60 dní po jej doručení objednávateľovi.**

- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.9 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.
- 6.10 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa.
- 6.11 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznejskej prírážky.
- 6.12 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.13 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.14 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry zhotoviteľ mať nárok na úhradu úrokov z omeškania.
- 6.15 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.
- 6.16 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu na dielo.
- 6.17 V prípade nerealizovania diela vôbec, nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.



## VII.

### Zmluvné záruky

- 7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.
- 7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 ( šesťdesiat ) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku kratšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
- 7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.
- 7.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 7.6 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, na náklady zhotoviteľa.

## VIII.

### Postup a organizácia práce

- 8.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach. Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi.
- 8.2 Schválenie odchýliek a zmien projektu objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne prevedenie diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami.

- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 1 mesiaca od podpisu tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa. Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku z tejto zmluvy udržiavať všeobecný poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržiavať čistotu príjazdových ciest na stavenisko, udržiavať ich neustálu prejazdnosť vozidlám tretích osôb. Je povinný na svoje náklady denne odstraňovať z pracoviska všetky odpady, obaly a nečistoty vzniknuté pri jeho práci a zhromažďovať ich na mieste, ktoré určí objednávateľ a následne ich na vlastné náklady zlikvidovať. Pri nesplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa zo zádržného. Neplnenie uvedených povinností objednávateľ bude považovať za hrubé porušenie zmluvy.
- 8.6 V prípade ak sa zhotoviteľ rozhodne zadať určitý podiel stavebných prác na stavbe inej osobe (subdodávateľovi), písomne, min. 5 pracovných dní vopred pred nástupom subdodávateľa, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi a predloží doklad navrhovaného subdodávateľa, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať predmetnú časť zákazky a zmluvu s subdodávateľom vo forme originálu alebo overenej kópie. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO. Jeho schválenie je podmienené vydaním písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ od prevzatia písomného oznámenia od zhotoviteľa a po preskúmaní predložených dokladov od subdodávateľa, písomne, do dvoch pracovných dní, oznámi zhotoviteľovi súhlas alebo nesúhlas.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
- 8.8 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 8.9 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.11 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 8.12 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

- 8.13 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.14 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.
- 8.15 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 8.18 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemôžu mať charakter zmeny zmluvy.
- 8.19 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.

- 8.20 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 8.21 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 8.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 8.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 8.24 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác na stavbe musí zabezpečiť plynulosť prevádzky ZŠ a MŠ a nesmie svojou činnosťou ohroziť bezpečnosť pracovníkov a detí, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom a riaditeľkou školy vopred.
- 8.25 Ak príde k zmene stavby vedúceho zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť objednávateľovi. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky súťaže v zmysle súťažných podkladov ako pôvodný stavbyvedúci.
- 8.26 Objednávateľ má právo vykonať kontrolu požitia alkoholických nápojov u ktoréhokolvek pracovníka zhotoviteľa a jeho subdodávateľa. Pri zistení požitia alkoholického nápoja má právo takéhoto pracovníka zo stavby vykázat. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

## IX.

### Kontrola uskutočnenia diela

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť počas piatich rokov od účinnosti tejto zmluvy výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a to kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I018-221-10, ktorú uzavrel Objednávateľ ako prijímateľ s poskytovateľom Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava 26, v zastúpení Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom

- finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
- 9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.
- 9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

## X.

### Povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP a OPP

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo s DPH.

#### **Poistenie:**

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi k termínu prevzatia staveniska platnú poistnú zmluvu alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa pre prípad vzťahujúci sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo v EUR s DPH.

- 10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

#### 10.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) - zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa
- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov.
- zákona č.. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a od nich sa odvíjajúcich predpisov, ako i ostatných predpisov BOZP a OPP,

- b) vybaviť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov poddodávateľov príslušnými OOPP a zabezpečiť ich používanie. Nedodržanie tejto povinnosti sa bude považovať za hrubé porušenie zmluvy, za čo môže objednávateľ stanoviť pokutu 50,- € za každý prípad zistenia

- c) pred prvým vstupom na pracovisko objednávateľa zabezpečiť v spolupráci s jeho prevádzkovým úsekom, výkon vstupnej inštrukcie BOZP príslušných zamestnancov na podmienky objednávateľa.
- d) Zhotoviteľ je povinný označiť pracovné odevy všetkých svojich zamestnancov ako aj zamestnancov poddodávateľov pohybujúcich sa v areály ZŠ a MŠ objednávateľa s názvom svojej firmy tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé. Nedodržanie tejto povinnosti sa bude považovať za hrubé porušenie zmluvy, za čo môže objednávateľ stanoviť pokutu 50,- € za každý prípad zistenia
- e) zhotoviteľ je povinný predložiť minimálne 1 pracovný deň pred prvým vstupom do areálu ZŠ a MŠ objednávateľa, riaditeľke školy zoznam zamestnancov, ktorí budú pracovať na stavbe s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia čísla OP, doby pobytu a ŠPZ vozidiel, pre ktoré požaduje zhotoviteľ vjazd a vstup do areálu školy. Tento zoznam je zhotoviteľ povinný v priebehu prác aktualizovať pri každej zmene a v lehote 1 pracovný deň predkladať riaditeľke školy.
- 10.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že rešpektuje nižšie uvedené postihy za požitie alkoholických nápojov, porušenia zákazu fajčenia, resp. používania iných omamných prostriedkov zamestnancom zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z interných predpisov školy. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať za hrubé porušenie zmluvy
- 10.4 Zistenie hmotnostnej koncentrácie alkoholu u zamestnanca zhotoviteľa v dychu nad 0,15 mg/l
- a) pri prvom priestupku zamestnanca sa vydá pre zamestnanca zákaz vstupu do areálu školy, resp. a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 100 EUR (sto eur),
- b) prípady odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške sa budú posudzovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a bude sa postupovať podľa predchádzajúceho písmena.
- 10.5 Zistenie použitia omamných prostriedkov v prípade zistenia použitia omamných prostriedkov sa primerane postupuje podľa bodu 10.4 písm. a) tohto článku.
- 10.6 Porušenie zákazu fajčenia v areáli školy. V prípade zistenia fajčenia v priestoroch areálu školy sa primerane postupuje podľa bodu 10.4, písm. a) tohto článku.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiež povinný zabezpečiť aby zamestnanci zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, boli spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii diela a aby mali na výkon týchto prác všetky potrebné povolenia a preberať zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi pri porušení povinností podľa tohto bodu. V prípade, že objednávateľ alebo niektorý z kontrolných orgánov zistí porušenie tejto povinnosti, bude sa to považovať ako hrubé porušenie zmluvy, za čo môže objednávateľ stanoviť zhotoviteľovi pokutu 50,- € za každý prípad zistenia.
- 10.8 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa zákona č. 40/1964 Zb. § 421a zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo

- inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 10.9 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 10.10 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
- 10.11 Na účely tejto zmluvy sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
- 10.12 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní.
- 10.13 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.
- 10.14 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný aj v priebehu uskutočňovania prác na stavbe, ak príde k zmene pracovníkov subdodávateľa ako aj vlastných túto skutočnosť priebežne písomne oznamovať objednávateľovi.

## XI.

### Sankcie

- 11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
- 11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,
- 11.1.2 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
- 11.1.3 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € denne za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
- 11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.
- 11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

## XII.

### Vlastníctvo diela

- 12.1 Vlastníkom predmetu diela, vrátane jeho zhotovených častí, je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.
- 12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania a zaplatenia do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.
- 12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.
- 12.5 Zodpovednosť za prípadnú škodu na dočasne zabratej ploche, ktorú zhotoviteľ použije na zriadenie staveniska pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.
- 12.6 Zodpovednosť za prípadnú škodu na dočasne zabratej ploche, ktorú zhotoviteľ použije na zriadenie staveniska pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.
- 12.7 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ.

## XIII.

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 13.1 Objednávateľ prevezme dielo po odstránení kolaudačných závad a nedorobkov súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
- 13.2 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez väd a nedorobkov.



- 13.3 V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky
- 13.4 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo, že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 13.5 Objávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.
- 13.6 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela, ktorú je povinný, vyhotoviť na svoje náklady. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzдание v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3(troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.
- 13.7 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 13.8 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi
- 13.8.1 v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác
- 13.8.2 v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- 13.8.3 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,  
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,  
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,  
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,  
- východiskové revízne správy elektrických zariadení.
- 13.9 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

#### XIV.

##### Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:
- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
  - b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 45 dní,
  - c) všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
  - d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
  - e) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce službu vo vzťahu k tejto časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Táto skutočnosť sa bude považovať za hrubé porušenie zmluvy
  - f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
  - g) poruší akékoľvek dohodnuté zmluvné podmienky .
- 14.2 Objednávateľ zruší s so zhotoviteľom zmluvu v prípade, že počas jej platnosti nebude v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o **registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov** zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bude z tohto zoznamu vyškrtnutý alebo uplynie platnosť zápisu.
- 14.3 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.
- 14.4 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný do 10 dní od účinnosti odstúpenia:
- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
  - b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
  - c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do desiat pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
  - d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.
- 14.5. Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo **bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od ZOD so zhotoviteľom** v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z uskutočňovania, stavebných

prác alebo iných postupov.“ Schválenie zákazky v rámci **administratívnej finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

- 14.6 Objednávateľ má právo **odstúpiť od ZOD v prípade skončenia alebo zániku zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

## XV.

### Doručovanie

- 15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:
- 15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
- 15.1.2 do piatich pracovných dní po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, písomnosť sa považuje za doručenú aj keď ju adresát neprevezme. alebo,
- 15.1.3 v deň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.
- 15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkolvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose ( v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu ), podľa konkrétnych okolností.
- 15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom.

## XVI.

### Záverečné ustanovenia

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný do siedmich pracovných dní od obdržania úhrady od objednávateľa za prvú faktúru zložiť do notárskej úschovy finančnú hotovosť vo výške 10% z bez DPH z hodnoty diela (zádržné). V prípade, že prvá fakturácia bude vo finančnom objeme nižšom, ako je výška zádržného, je zhotoviteľ povinný dorovnať výšku zádržného do notárskej úschovy z vlastných zdrojov. Zhotoviteľ je oprávnený vyzdvihnúť si zádržné z notárskej úschovy na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia k predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi notársky overenú kópiu povolenia o užívaní predmetu zmluvy, najneskôr do 5 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ je

- oprávnený vyzdvihnúť si zádržné z notárskej úschovy aj v prípade zrušenia tejto zmluvy v zmysle bodu 14.5 tejto zmluvy.
- Poplatky za úschovu zádržného uhradza zhotoviteľ. Zhotoviteľ a objednávateľ sa môžu formou dodatku k tejto zmluve dohodnúť aj na inej forme úschovy zádržného.
- 16.2 Táto zmluva nadobudne právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.
- 16.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.
- 16.4 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 16.5 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 16.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 16.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.
- 16.8 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
- 16.9 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

- 16.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť novú zmluvu s iným zhotoviteľom, ak zhotoviteľ počas trvania zmluvy stratí schopnosť plniť si zmluvný záväzok.
- 16.12 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  
Príloha č. 1 Ponukový rozpočet – nacený výkaz výmer  
Príloha č. 2 Týždenný harmonogram postupu výstavby

V Bratislave, dňa.....30.4.2019

V Závode, dňa.....30.4.2019

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**KREATOR ATELIER, S.P.O.**  
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava  
IČO: 44 023 189, IČ DPH: SK2022580065  
Zapísaná v Obch.reg.Okr. súdu Bratislava I.,  
V odd.: Sro, vložka číslo 50974/B

Roman Michálek  
konateľ



Ing. Peter Vrablec  
starosta obce



**Príloha č. 1 k návrhu ZoD**

**Ponukový rozpočet – nacenení výkaz výmer**

VÝKAZ VÝMER (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Závod					
Názov projektu		MŠ – prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod					
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám					
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl					
P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			Prístavba k MŠ a stavebné úpravy existujúcich priestorov				
A - Hrubá stavba + strecha							
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	33,990	0,990	33,65
2	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	021 Stavby	m3	42,050	14,127	594,04
3	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,600	9,233	60,94
4	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	48,650	3,605	175,38
5	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	021 Stavby	m3	85,820	42,050	3 608,73
6	271563001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného (ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,590	39,018	335,16
7	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drveného fr. 4-8 mm	021 Stavby	m3	20,760	40,110	832,68
8	273313612	Betón základových dosiek, prosýly tr. C 20/25	021 Stavby	m3	27,000	10,441	281,91
9	5893281850	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - C2 z cementu troskoportlandského zákl. dosky a zákl. pásov + DT	021 Stavby	m3	76,690	96,602	7 408,41
10	3139553043	Siete KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 8/8mm	021 Stavby	m2	148,740	4,536	674,68
11	5922970103	Debníaca tvárnica Leier ZS 30, rozm. 300x500x230 mm, obj.č.000001	021 Stavby	ks	390,000	2,660	1 037,40
12	5922970100	Debníaca tvárnica Leier ZS 15, rozm. 150x500x230 mm, obj.č.000029	021 Stavby	ks	108,000	1,605	173,34
13	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm (2x3m)	021 Stavby	m2	148,740	5,888	875,78
14	274261100	Osadenie bloku pre konštrukciu základového pásu objemu do 0,03 m3 ručne	021 Stavby	ks	390,000	2,886	1 125,54
15	274261101	Osadenie bloku pre konštrukciu základového pásu objemu nad 0,03 do 0,06 m3	021 Stavby	ks	390,000	7,261	2 831,79
16	274313612	Betón základových pásov, prosýly tr. C 20/25	021 Stavby	m3	49,690	9,297	461,97
17	5893281850-1	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu troskoportlandského preklady	021 Stavby	m3	20,500	95,000	1 947,50
18	5834374400	Kamenivo drvené hrubé 32-63 b	021 Stavby	t	53,640	7,330	393,18
19	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	021 Stavby	t	5,320	3,376	17,96
20	5834310400	Kamenivo drvené hrubé 4- 8 b	021 Stavby	t	12,960	12,596	163,24
21	274361831	Zhotovenie výstuže základových pásov, bet. stĺpov, strop. ŽB dosiek, prievlakov a prekladov z betonárskej ocele	021 Stavby	t	6,500	634,000	4 121,00
22	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	021 Stavby	m3	88,820	85,000	7 549,70

23	5895347800	Výstuž do betónu z ocele 10505 (R) 8 mm	021 Stavby	t	0,280	1 420,000	397,60
24	5895347900	Výstuž do betónu z ocele 10505 (R) 10 mm	021 Stavby	t	1,390	1 420,000	1 973,80
25	5895348200	Výstuž do betónu z ocele 10505 (R) 14 mm	021 Stavby	t	4,850	1 420,000	6 887,00
26	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	16,000	6,550	104,80
27	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	20,500	19,899	407,93
28	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	113,500	17,201	1 952,31
29	5330180800	Debnenie reprezentant systémové kompletne nosníkov - preklady	021 Stavby	m2	113,500	5,180	587,93
30	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	113,500	6,320	717,32
31	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,800	19,899	95,52
32	5893281850-2	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu troskoportlandského stĺpy, piliere	021 Stavby	m3	4,800	90,600	434,88
33	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	62,400	16,218	1 012,00
34	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	62,400	2,912	181,71
35	331352103	Denný prenájom ručného systému Doka Frami Xlife pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 3000 mm	021 Stavby	ks	6,000	11,514	69,08
36	331352143	Demontáž rámového debnenia Doka Frami Xlife pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 3000 mm	021 Stavby	ks	6,000	20,861	125,17
37	332351108	Priplatok za vzopretie celej výmery pre debnenie obĺých stĺpov pri výške konštrukcie nad 4 do 6 m - z dielcov	021 Stavby	m2	31,200	0,916	28,58
38	342242122	Murovanie priečok z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	021 Stavby	m2	17,430	12,261	213,71
39	411321727	Zhotovenie stropov doskových a trámových, z betónu železového	021 Stavby	m3	89,900	17,521	1 575,14
40	411354502	Denný prenájom podperného systému Doka Staxo 40 pre jednoduché pôdorysy výšky do 8 m, zaťaženie do 8,56 kN/m2	021 Stavby	m3	45,950	5,200	238,94
41	411354541	Montáž podperného systému Doka Staxo 40 pre jednoduché pôdorysy výšky do 8 m	021 Stavby	m3	89,900	4,680	420,73
42	411354561	Demontáž podperného systému Doka Staxo 40 pre jednoduché pôdorysy výšky do 8 m	021 Stavby	m3	89,900	1,206	108,42
43	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	7,940	4,930	39,14
44	431351128	Priplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	021 Stavby	m2	7,940	3,100	24,61
45	431351129	Priplatok za podpornú konštrukciu podest a podstupňových dosiek výšky nad 4 do 6 m odstránenie	021 Stavby	m2	7,940	3,100	24,61
46	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	4,160	21,136	87,93



47	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	4,160	11,000	45,76
48	433351138	Priplatok za podpornú konštrukciu schodnic výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	021 Stavby	m2	4,160	2,231	9,28
49	433351139	Priplatok za podpornú konštrukciu schodnic výšky nad 4 do 6 m odstránenie	021 Stavby	m2	4,160	0,552	2,30
50	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	267,800	2,040	546,31
51	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	267,800	1,277	341,98
52	331352123	Montáž rámového debnenia Doka Frami Xlífe pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 3000 mm	021 Stavby	ks	6,000	39,941	239,65
53	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	267,800	1,316	352,42
54	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	267,800	3,592	961,94
55	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	267,800	1,495	400,36
56	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	267,800	0,572	153,18
57	949941101	Výsuvná špihacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m	021 Stavby	deň	10,000	55,000	550,00
58	MAT	Váznik.krov TechWood - vázniky 7550/1820, zavternie OK100/25/4000, vrát.kotviaceho a spojovacieho mat. a impregnácie	021 Stavby	1	1,000	5 458,000	5 458,00
59	K1	Montáž a doprava váznikového krovu TechWood	021 Stavby	1	1,000	1 570,000	1 570,00
60	K2	Prenájom mobilný autožeriar pre váznikový krov TechWood	021 Stavby	hod.	8,000	50,000	400,00
61	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	44,260	7,354	325,49
62	998011018	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	44,260	6,970	308,49
63	5961212470	Tehla POROTHERM 30 Profi P15-80 pre obvodovú a vnútornú nosnú stenu vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	4 510,000	3,700	16 687,00
64	5961231090	Tehla POROTHERM 30 Profi R P15 vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	96,000	3,200	307,20
65	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	7,940	22,400	177,86
66	5961200790	Tehla POROTHERM 30 Profi 1/2 P15-160 vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	128,000	3,900	499,20
67	5961200900	Tehla POROTHERM 14 Profi P15-80 vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	995,000	2,800	2 786,00
68	5965934078412	Keramický preklad Porotherm KP 23,8/7/150 Rozmer (70x 238x 1500 mm)	021 Stavby	ks	16,000	16,400	262,40
69	6288001930	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná, Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti	021 Stavby	m2	179,800	10,900	1 959,82
70	5893281850-3	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu troskoportlandského stropy	021 Stavby	m3	89,900	102,960	9 256,10
71	5330210100	Debnenie podest a schodnic	021 Stavby	m2	12,100	25,000	302,50

B - dokončenie po hrubej stavbe							
72	5856051420	Vápennocementová omietka hladká / cm - steny + stropy	021 Stavby	kg	21 214,700	1,250	26 518,38
73	MAT1	Keramická dlažba protišmyková, 330/330 vrátane lepidla interiér	021 Stavby	m2	21,350	22,000	469,70
74	MAT8-1	Keramická dlažba protišmyková mrazuvzdorná 333/333 exteriérová vrátane lepidla	021 Stavby	m2	22,830	24,000	547,92
75	MAT7	Keramický obklad 20/25, VO = 1800mm vrátane lepidla interiér	021 Stavby	m2	32,110	18,000	577,98
76	MAT9	Výplne oken. otvor. - biele plastové okná 2400/1750 (otváracé, otváracé/výklopné) vrátane dovozu, montáže, vysprávok, parapet. dosiek a žalúzií	021 Stavby	ks	14,000	697,000	9 758,00
77	MAT10	Výplň okenného otvoru - biele plastové okno 3000/1750 (otváracé) vrátane montáže, dovozu, vysprávok, parapet.dosiek a žalúzií	021 Stavby	ks	1,000	862,000	862,00
78	MAT11	Výplň st. ot. - biele plast. dvojkridlové dvere otv. 1600/2650 + biele pl. okno otv./výklop. 800/1750 vr. mont., dopravy, vysprávok, par. dosiek a žalúzií	021 Stavby	ks	1,000	999,000	999,00
79	MAT12	Výplň st. otvoru - biela plast. delená presklená stena s nadvestlíkom a dverami - otváracé 900/1970 (2900/2850) vrátane dopravy, montáže a vysprávok	021 Stavby	ks	1,000	1 180,000	1 180,00
80	5532600320	Snehová zábrana 2 m + L pozink stužujúci profil + dlhé skrutky a tesnenia, vrátane montáže a dopravy	021 Stavby	ks	36,000	30,190	1 086,84
81	5534414010	Žlab pododkvapový, r.š. 250 mm, PZ-POZINK, vrátane hákov, dopravy a montáže	021 Stavby	m	40,300	10,600	427,18
82	5534414120	Odkvapové systémy - POZINK, zvodová rúra, D 150 mm, vrátane objímky do muriva, ukončovacieho kusu, redukcie, dopravy a montáže	021 Stavby	m	26,000	14,570	378,82
83	2474001090	Lepidlo na PVC /vinyl/	021 Stavby	kg	85,800	3,560	305,45
84	2841288185	TOPFLOR PVC povrch 1,5m x 1,5m, hrúbka 4,5 mm vrátane pl.schod.profilov 20ks/1300	021 Stavby	m2	286,000	22,000	6 292,00
85	MAT1	Dverné krídlo plné biele ľavé 90L vrátane kľučky a osadenia	021 Stavby	ks	4,000	159,000	636,00
86	MAT2	Dverné krídlo biele pravé 90P vrátane kľučky a osadenia	021 Stavby	ks	4,000	159,000	636,00
87	MAT2-1	Dverné krídlo biele pravé 80P vrátane kľučky a osadenia	021 Stavby	ks	3,000	149,000	447,00
88	MAT1-1	Drevené krídlo biele ľavé 70L vrátane kľučky a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	139,000	139,00
89	MAT3	CgU 100 - oceľová zárubňa s oblým rohom pre mokrý proces murovania vonkajší rozmer profilu 100 mm 90/P vrátane náteru	021 Stavby	ks	4,000	63,000	252,00
90	MAT4	CgU 100 - oceľová zárubňa s oblým rohom pre mokrý proces murovania vonkajší rozmer profilu 100 mm 90/L vrátane náteru	021 Stavby	ks	4,000	63,000	252,00
91	MAT3-1	CgU 100 - oceľová zárubňa s oblým rohom pre mokrý proces murovania vonkajší rozmer profilu 100 mm 80/P vrátane náteru	021 Stavby	ks	3,000	62,000	186,00
92	MAT4-1	CgU 100 - oceľová zárubňa s oblým rohom pre mokrý proces murovania vonkajší rozmer profilu 100 mm 70/L vrátane náteru	021 Stavby	ks	1,000	61,000	61,00
93	622468601	Príprava vonkajšieho podkladu stien JUB Unigrund - biely	021 Stavby	m2	11,750	1,600	18,80
94	622468653	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová JUB, akrylátová, Jubizol Acryl finish S, hladená, hr. 2 mm - biela	021 Stavby	m2	11,750	12,000	141,00

95	622491502	Fasádna farba JUB ACRYLcolor – farebná 2 nátery	021 Stavby	m2	23,500	3,750	88,13
96	2450900004	Základný náter JUBIZOL UNIGRUND pod omietky biely	021 Stavby	kg	3,000	3,100	9,30
97	5852415005	Jubizol Acryl finish S 2.0 mm (akrylátová hladená omietka), biela, balenie: 25 kg	021 Stavby	kg	35,260	3,700	130,46
98	6315175123	Fasádna farba Jubizol AKRYCOLOR JUB 4642 - 2 vrstvy	021 Stavby	l	3,790	7,720	29,26
99	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	267,800	2,040	546,31
100	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	267,800	1,320	353,50
101	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	267,800	3,590	961,40
102	2832208011	Podstrešná fólia JUTADACH 135 A.P., hr.0,5mm x (1,5 x 50bm),pre šikmé strešné konštrukcie,množstvo v 1 role:75m2	021 Stavby	m2	196,280	1,400	274,79
103	MAT5	Presklená biela pl. priečka s bezpečnostnou fóliou a dverným krídlom 80P/1970 (3000/2850mm) vrátane dovozu a montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 652,000	1 652,00
104	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	36,860	7,350	270,92
105	998011018	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	021 Stavby	t	36,860	6,970	256,91
106	6051713000	Lata borovica akost' I do 25cm2 x50-75cm podbitie vrátane impregnácie	021 Stavby	m3	0,600	290,000	174,00
107	712491176	Pripevnenie izolácie na šikmej streche do 30° kotviacim terčom	021 Stavby	ks	200,000	0,460	92,00
108	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	021 Stavby	ks	200,000	0,900	180,00
109	762084111	Priplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	021 Stavby	m	40,500	0,450	18,23
110	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - podbitie väzníkov	021 Stavby	m	40,500	5,400	218,70
111	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané drevené konštrukcie - klince podbitie	021 Stavby	m3	0,600	25,000	15,00
112	MAT548	Spojovacie prostriedky - klince na podbitie	021 Stavby	ks	280,000	0,250	70,00
113	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,500	43,080	64,62
114	764311204	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	196,280	17,630	3 460,42
115	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	m2	196,280	6,990	1 372,00
116	5855659050	Omietka cementový prednástrek, zrnitosť 2,0 mm, ozn. 052 CEMIX	021 Stavby	kg	2 356,530	0,900	2 120,88
117	MAT5-1	Presklená biela pl. priečka s bezpečnostnou fóliou a dverným krídlom 90L/1970 (3000/2850mm) vrátane dovozu a montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 655,000	1 655,00
118	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do matly veľ. 300 x 300 mm exteriér	021 Stavby	m2	7,040	17,370	122,28
119	771541015	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do matly veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	21,350	18,260	389,85
120	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do matly veľ. 300 x 300 mm exteriér	021 Stavby	m2	15,790	18,260	288,33

121	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,962	18,720	36,73
122	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 300x300 mm	021 Stavby	m2	32,110	17,000	545,87
123	781491114	Montáž plastových profilov do tmelu - stupeň	021 Stavby	m	26,000	1,100	28,60
124	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,693	18,720	31,69
125	783891220	Nátery omietok interiérovou farbou bielou dvojnásobné	021 Stavby	m2	1 571,020	1,600	2 513,63
126	MAT783	Interiérová akrylová farba na omietku biela bal. 5l	021 Stavby	l	81,820	2,570	210,28
<b>B1 - Zateplenie prístavby</b>							
127	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	267,800	2,040	546,31
128	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	267,800	1,320	353,50
129	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	267,800	1,500	401,70
130	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	267,800	3,590	961,40
131	949941101	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m	021 Stavby	deň	20,000	25,000	500,00
132	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	267,800	0,570	152,65
133	622468601	Príprava vonkajšieho podkladu stien JUB Unigrund – biely	021 Stavby	m2	124,300	1,600	198,88
134	622468653	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová JUB, akrylátová, Jubizol Acryl finish S, hladená, hr. 2 mm – biela	021 Stavby	m2	124,300	12,000	1 491,60
135	622471317	Nanesenie lepiacej malty 3x Jubizol zložitosti 1-2	021 Stavby	m2	373,000	6,730	2 510,29
136	622481119	Potiahnutie vonkajších stien JUBIZOL fasádnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	124,300	4,870	605,34
137	622491502	Fasádna farba JUB ACRYLcolor – farebná 2 nátery	021 Stavby	m2	248,600	2,250	559,35
138	625254537	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm JUBIZOL EPS (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	124,300	16,000	1 988,80
139	2450900004	Základný náter JUBIZOL UNIGRUND pod omietky biely, balenie: 18 kg	021 Stavby	kg	20,000	3,100	62,00
140	2479000002	JUBIZOL EPS lepiaca a armovacia malta v tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL EPS, 3 vrstvy, balenie: 20 kg	021 Stavby	kg	1 585,000	0,300	475,50
141	2837658450	Jubizol EPS F - W0, doska z expandovaného polystyrénu, hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	124,300	6,400	795,52
142	5852415005	Jubizol Acryl finish S 2.0 mm (akrylátová hladená omietka), biela, balenie: 25 kg	021 Stavby	kg	373,000	1,610	600,53
143	6315175121	Fasádna mriežka Jubizol 145g/m2 5x5mm	021 Stavby	m2	124,300	0,950	118,09
144	6315175122	Fasádna farba Jubizol ACRYCOLOR JUB 4642 - 2 vrstvy	021 Stavby	l	40,000	7,720	308,80
145	6315175123	Fasádna farba Jubizol AKRYCOLOR JUB 4640 - 2 vrstvy	021 Stavby	l	12,000	7,720	92,64
146	625254650	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm JUBIZOL MW (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	330,000	34,000	11 220,00
<b>C - Inštalácia ZTI vrátane pripojok</b>							
147	713482304	Montáž trubic hr.9 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	54,000	1,920	103,68
148	2837710300	Izolácia potrubia-d20 (9mm)	021 Stavby	m	28,000	0,213	5,96
149	2837710600	Izolácia potrubia d25 (9mm)	021 Stavby	m	14,000	0,250	3,50
150	2837710900	Izolácia potrubia d32 (9mm)	021 Stavby	m	12,000	0,350	4,20
151	713482305	Montáž trubic hr.9 mm, vnút.priemer 42 mm	021 Stavby	m	32,000	2,079	66,53
152	2837711100	Izolácia potrubia d40 (9mm)	021 Stavby	m	32,000	0,810	25,92

153	713482305	Montáž trubic hr.9 mm, vnút.priemer 42 mm	021 Stavby	m	20,000	2,220	44,40
154	2837711100	Izolácia potrubia d40 (9mm)	021 Stavby	m	20,000	0,990	19,80
155	713482315	Montáž trubic hr.30 mm, vnút.priemer do 20mm	021 Stavby	m	20,000	2,560	51,20
156	2837710401	Izolácia potrubia d20 (30mm)	021 Stavby	m	20,000	0,540	10,80
157	713482306	Montáž trubic hr.30 mm, vnút.priemer 42 mm	021 Stavby	m	20,000	0,980	19,60
158	2837711200	Izolácia potrubia- d42(30mm)	021 Stavby	m	20,000	0,650	13,00
159	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,023	21,000	0,48
160	721171107	Potrubie z rúr HT hrdlových DN75, vrátane tvaroviek a uchytenia	021 Stavby	m	8,000	12,590	100,72
161	721171115	Potrubie z rúr PVC hrdlových DN 100, pre uloženie do zeme	021 Stavby	m	18,000	14,690	264,42
162	721171116	Potrubie z rúr PVC hrdlových DN125, pre uloženie do zeme	021 Stavby	m	5,000	20,480	102,40
163	721172109	Potrubie z rúr HT hrdlových d110(DN100), vrátane tvaroviek a uchytenia	021 Stavby	m	39,000	15,400	600,60
164	721173204	Potrubie z rúr HT hrdlových DN40, vrátane tvaroviek a uchytenia	021 Stavby	m	13,000	13,050	169,65
165	721173205	Potrubie z rúr HT hrdlových DN50, vrátane tvaroviek a uchytenia	021 Stavby	m	10,000	13,100	131,00
166	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	10,000	2,590	25,90
167	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	9,000	3,840	34,56
168	721212402	Montáž podlahového vpustu DN 75	021 Stavby	ks	2,000	5,110	10,22
169	2866100011	Podlahová vpusť DN 75	021 Stavby	ks	2,000	39,210	78,42
170	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	021 Stavby	ks	2,000	22,210	44,42
171	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	93,000	0,720	66,96
172	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,142	21,630	3,07
173	722130212	Potrubie z ocel. rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	021 Stavby	m	2,000	11,560	23,12
174	722130214	Potrubie z ocel. rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	4,000	16,560	66,24
175	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	021 Stavby	ks	6,000	0,890	5,34
176	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	021 Stavby	súb.	1,000	18,840	18,84
177	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	021 Stavby	súb.	1,000	28,660	28,66
178	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	2,000	10,630	21,26
179	722131934	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	ks	4,000	15,410	61,64
180	722171112	Potrubie z plast-hl.rúr DN15 ( d20) vrátane tvaroviek a uchytenia	021 Stavby	m	48,000	16,340	784,32
181	722171114	Potrubie plast-hl. rúr DN20 (d(25), vrátane tvaroviek a uchytenia	021 Stavby	m	14,000	23,740	332,36
182	722171134	Potrubie z plast-hl.rúr DN25(d32), vrátane tvaroviek a uchytenia	021 Stavby	m	12,000	17,850	214,20
183	722171135	Potrubie z plas-hl. rúr DN32(d40) vrátane tvaroviek a uchytenia	021 Stavby	m	52,000	34,590	1 798,68
184	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	23,000	6,790	156,17
185	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	23,000	4,550	104,65

186	2860032240	Nástenka 16x1/2" - PeX/Al/PeX systém	021 Stavby	ks	43,000	1,400	60,20
187	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	4,900	9,80
188	5511122800	Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	34,000	68,00
189	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	021 Stavby	ks	6,000	5,100	30,60
190	5511123000	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1"	021 Stavby	ks	6,000	2,100	12,60
191	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,200	10,40
192	5511123200	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 83 T 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	2,300	4,60
193	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, zmiešavací ventil DN20	021 Stavby	ks	1,000	5,450	5,45
194	5511128801	Zmiešavací termostatický ventil (37-42°C) DN20 (DN200/20)	021 Stavby	ks	1,000	85,000	85,00
195	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	126,000	1,320	166,32
196	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	126,000	0,950	119,70
197	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,712	19,560	13,93
198	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	8,000	31,260	250,08
199	6420141390	Klozet závesný diturvitový biely	021 Stavby	ks	4,000	110,000	440,00
200	8932823000001	Klozetové sedátk pre WC	021 Stavby	ks	4,000	21,000	84,00
201	6420141401	Klozetová misa zavesená detská biela	021 Stavby	ks	4,000	101,000	404,00
202	8932823000100	Klozetové sedátko biele k detskému WC	021 Stavby	ks	4,000	85,000	340,00
203	725119711	Montáž predstenového systému záchodov	021 Stavby	súb.	8,000	38,810	310,48
204	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou osadenia	021 Stavby	ks	8,000	380,000	3 040,00
205	5513005458	Tlačidlo k nádržke	021 Stavby	ks	8,000	11,000	88,00
206	725219401	Montáž umývadla na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	8,000	26,830	214,64
207	6420135730	Umývadlo šírky 600mm s otvorom pre soľankovú batériu	021 Stavby	ks	4,000	88,000	352,00
208	6420135750	Umývadlo detské s otvorom pre výtokový ventil na zmiešanú vodu	021 Stavby	ks	4,000	49,000	196,00
209	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	1,000	23,580	23,58
210	6420144360	Výlevka diturvitová voľne stojaca s roštom a vysokopoloženou nádržkou s rohovým ventilom a pripojkou	021 Stavby	ks	1,000	185,000	185,00
211	725819301	Montáž ventilu stojankového G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,100	8,40
212	5514670280	Stojančekový ventil Studená chróm	021 Stavby	ks	4,000	111,000	444,00
213	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	ks	16,000	2,100	33,60
214	5510124100	Ventil rohový 1/2"	021 Stavby	ks	16,000	2,600	41,60
215	725829601	Montáž batérii umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	4,000	25,000	100,00
216	570230575	Umývadlová stojanková batéria	021 Stavby	ks	4,000	51,000	204,00
217	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	1,000	26,000	26,00
218	338820575	Nástenná drezová batéria	021 Stavby	ks	1,000	39,000	39,00
219	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	8,000	3,100	24,80
220	1042405-01	Umývadlový sífón	021 Stavby	ks	8,000	8,900	71,20
221	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,567	22,500	12,76
<b>C - ZTI vonkajšia kanalizácia</b>							
222	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	40,000	29,800	1 192,00
223	131201209	Priplatok za lepiivosť pri hbení zapažených jam a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	40,000	1,410	56,40

224	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	38,000	16,490	626,62
225	132201209	Příplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	38,000	0,910	34,58
226	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	021 Stavby	m2	80,000	4,660	372,80
227	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	021 Stavby	m2	80,000	4,660	372,80
228	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	58,000	34,000	1 972,00
229	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	17,000	1,230	20,91
230	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,000	6,400	108,80
231	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	17,000	0,690	11,73
232	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	17,000	24,000	408,00
233	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	13,000	22,560	293,28
234	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	48,000	3,130	150,24
235	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	5,000	41,430	207,15
236	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	021 Stavby	m	46,000	1,130	51,98
237	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000mm	021 Stavby	ks	6,777	43,100	292,09
238	2861101500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x5000mm	021 Stavby	ks	3,498	55,000	192,39
239	877270330	Montáž presuvky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 125	021 Stavby	ks	3,000	11,170	33,51
240	2860015420	Presuvka šachtová DN100	021 Stavby	ks	2,000	7,600	15,20
241	2860015430	Presuvka šachtová DN125	021 Stavby	ks	1,000	8,800	8,80
242	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	46,000	0,750	34,50
243	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	46,000	1,320	60,72
244	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	46,000	1,320	60,72
245	894421111	Zriadenie vsakovacej šachy kanal. na potrubí DN100 (hl.do 5,0m)	021 Stavby	ks	2,000	38,360	76,72
246	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	30,000	21,790	653,70
247	5922441000	Prefabrikát betónový-prsteneč vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	021 Stavby	ks	5,000	32,000	160,00
248	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 60/100	021 Stavby	ks	2,000	101,000	202,00
249	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS Ms 29xv.100xh. sleny 9	021 Stavby	ks	28,000	66,000	1 848,00
250	5524378500	Stupadlo šachtové kapsové	021 Stavby	ks	2,000	35,000	70,00
251	5524378000	Stupadlo šachtové vidlicové	021 Stavby	ks	30,000	21,000	630,00
252	899104111	Osadenie poklopu liatinového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, perforovaný s odvetr. otvormi	021 Stavby	ks	2,000	27,440	54,88
253	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600, 400 kN	021 Stavby	ks	2,000	165,000	330,00
254	721242115	Lapač strešných splavenín DN 100	021 Stavby	ks	4,000	21,000	84,00
255	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	20,706	28,000	579,77
C1 - vykurovanie							

256	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV - stavebné prestupy a stavebné úpravy	021 Stavby	ks	1,000	320,000	320,00
257	71346-3110	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 15	021 Stavby	m	11,400	0,110	1,25
258	71346-3112	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 20	021 Stavby	m	50,000	0,120	6,00
259	71346-3113	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 25	021 Stavby	m	6,000	0,250	1,50
260	71346-3114	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 32	021 Stavby	m	45,000	0,300	13,50
261	R28 300109	Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT DG 22/9mm	021 Stavby	m	11,400	2,110	24,05
262	R28 300110	Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT DG 28/9mm	021 Stavby	m	50,000	2,560	128,00
263	R28 300112	Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT DG 35/9mm	021 Stavby	m	6,000	3,100	18,60
264	R28 300113	Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT DG 42/9mm	021 Stavby	m	45,000	3,800	171,00
265	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,402	21,000	71,44
266	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	021 Stavby	m	57,400	8,360	479,86
267	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	021 Stavby	m	50,000	9,090	454,50
268	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	021 Stavby	m	6,000	11,110	66,66 €
269	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	021 Stavby	m	45,000	13,740	618,30 €
270	73311-3116	Príp. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	021 Stavby	kus	2,000	9,661	19,32 €
271	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	158,400	0,400	63,36 €
272	73319-1926	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 32	021 Stavby	kus	2,000	9,640	19,28 €
273	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,984	1,400	23,78 €
274	73420-9105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	021 Stavby	kus	14,000	1,040	14,56 €
275	R55 102601	Termostatická hlavica HONEYWELL THERA-3	021 Stavby	kus	14,000	14,100	197,40 €
276	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	30,000	1,200	36,00 €
277	551 135000	Kohút guľový BOSSINI voda 1/2	021 Stavby	kus	2,000	11,000	22,00 €
278	R55 102602	Termostatický ventil priamy HONEYWELL typ V DN15	021 Stavby	kus	14,000	33,000	462,00 €
279	R55 102603	Regulačný priamy ventil HONEYWELL Verafix DN15	021 Stavby	kus	14,000	33,000	462,00 €
280	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	6,000	1,250	7,50 €
281	551 135010	Kohút guľový BOSSINI voda 3/4	021 Stavby	kus	6,000	2,800	16,80 €
282	73421-1112	Ventil odvodušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/4	021 Stavby	kus	14,000	2,900	40,60 €
283	73429-1114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	021 Stavby	kus	8,000	1,900	15,20 €
284	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,887	1,300	8,95 €
285	73500-0911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád.	021 Stavby	kus	14,000	0,900	12,60 €
286	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	021 Stavby	kus	14,000	0,990	13,86 €
287	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	14,000	2,400	33,60 €
288	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORADO- 11K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	14,000	10,200	142,80 €
289	484 520571	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk. a krytmi H600 L1100 Korad P90	021 Stavby	kus	6,000	66,000	396,00 €



290	484 520581	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1200 Korad P90	021 Stavby	kus	4,000	68,000	272,00 €
291	484 520621	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1600 Korad P90	021 Stavby	kus	4,000	77,000	308,00 €
292	99873-5201	Presun hmôt pre vykurov. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,026	1,800	25,25 €
293	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	021 Stavby	kg	50,000	6,040	302,00 €
294	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	021 Stavby	kg	50,000	3,100	155,00 €
295	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,190	0,900	2,87 €
296	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	021 Stavby	m2	2,000	4,770	9,54 €
297	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	021 Stavby	m2	2,000	4,770	9,54 €
298	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	112,400	1,480	166,35 €
299	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	46,000	2,070	95,22 €
300	78342-4790	Prípl. za nátery synt. potrubia do DN 50mm v kanáloch	021 Stavby	m	104,400	0,504	52,62 €
301	99999-7006	HZS - Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	48,000	3,440	165,12 €
<b>C2 - Bleskozvod</b>							
302	210220021	VEDENIE UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI	021 Stavby	m	70,000	2,900	203,00 €
303	210220101	VOD ZVOD FEZN D10,AL10,DU8 +PODPERY	021 Stavby	m	96,000	4,600	441,60 €
304	210220201	TYC JIMAC,UPEV-STRES HREB 3M DREVO	021 Stavby	kus	2,000	6,570	13,14 €
305	210220302	SVORKA HROMOZVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	021 Stavby	kus	24,000	0,850	20,40 €
306	210220372	UHOLNIK OCHRAN,RURKA+DRZIAKY-ZED	021 Stavby	kus	4,000	4,200	16,80 €
307	210220221	TYC JIMAC,UPEV-STR. PLOCHA 3M STOJAN	021 Stavby	kus	3,000	7,500	22,50 €
308	210220401	STITOK SMALT,UM HMOTA-OZNAC ZVODU	021 Stavby	kus	4,000	0,100	0,40 €
309	210220458	NATER ZVODOVEHO VODICANOVOY	021 Stavby	m	80,000	0,200	16,00 €
<b>C2 - Elektro - silnoprúd</b>							
310	345006906	Bernard svorka	021 Stavby	ks	32,000	0,100	3,20 €
311	345006907	Paska CU	021 Stavby	ks	32,000	0,090	2,88 €
312	IC 001	PROTIPOZIARNY TMEL	021 Stavby	kg	2,000	11,000	22,00 €
313	345009600	Hmozdinka do SDK HM 8	021 Stavby	ks	300,000	0,110	33,00 €
314	107011	NI-Spinac c.1 07-011	021 Stavby	ks	4,000	1,740	6,96 €
315	107015	NI-Spinac c.5 07-015	021 Stavby	ks	3,000	4,100	12,30 €
316	107016	NI-Spinac c.6 07-016	021 Stavby	ks	9,000	2,270	20,43 €
317	107026	NI-Spinac c.5B 07-026	021 Stavby	ks	4,000	1,190	4,76 €
318	107017	NI-Spinac c.7 07-017	021 Stavby	ks	1,000	2,410	2,41 €
319	358135660	TLACITKO CENTRAL STOP ZLTY ozn.CS	021 Stavby	ks	2,000	2,290	4,58 €
320	709539	Zasuvka 230V, 16A, jednoduchá zapustená	021 Stavby	ks	8,000	2,340	18,72 €
321	709537	Zasuvka 230V, 16A, dvojnásobná zapustená	021 Stavby	ks	13,000	2,240	29,12 €
322	127611	NI-Ram. 1x ORIGINAL biela	021 Stavby	ks	23,000	2,800	64,40 €
323	127655	NI-Ram. 2x ORIGINAL biela	021 Stavby	ks	17,000	2,400	40,80 €
324	345715110	KRABICA PRISTR KRUH KP68/2	021 Stavby	ks	52,000	2,400	124,80 €
325	345715520	VIECKO KE KO97 V	021 Stavby	ks	45,000	0,400	18,00 €
326	345715620	ROZVODKA KRABICOVA KR97	021 Stavby	ks	45,000	2,200	99,00 €
327	341117010	KABEL CU JADRO N2XH-O 3 X 1,5	021 Stavby	m	84,000	0,700	58,80 €
328	341117080	KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 1,5	021 Stavby	m	150,000	0,750	112,50 €
329	341117090	KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 2,5	021 Stavby	m	130,000	0,800	104,00 €
330	341117440	KABEL CU JADRO N2XH-J 4 X10	021 Stavby	m	42,000	0,950	39,90 €
331	341425600	VODIC CHKEpl-J 3x1,5	021 Stavby	m	170,000	0,880	149,60 €
332	341408260	VODIC CY ZEL/ZLTY 6 DROT	021 Stavby	m	42,000	0,660	27,72 €
333	341408280	VODIC CY ZEL/ZLTY 16 DROT	021 Stavby	m	42,000	0,660	27,72 €
334	357ROZ. R-PR	PLASTOVY ZAPUSTENY + VYZBROJ	021 Stavby	ks	1,000	140,000	140,00 €
335	347 - ZDROJ	ZIARIV JEDNOPAT DZP 26W G24q-2	021 Stavby	ks	52,000	32,000	1 664,00 €

336	345SVETLO	LED STROP. 36W,250V,IP43,3200/840	021 Stavby	ks	33,000	38,000	1 254,00 €
337	345SVETLO	SVETLO COMP STROPNE 2x26W,230V,IP44	021 Stavby	ks	26,000	44,000	1 144,00 €
338	345SVETLO	SVETLO STROP. 1x26W,230V,IP44	021 Stavby	ks	7,000	46,000	322,00 €
339	345SVETLO	SVETLO NAST. 1x26W,230V,IP44	021 Stavby	ks	6,000	43,000	258,00 €
340	345SVETLO	SVETLO COMP. STR./NAST. 1x26W,230V,IP55	021 Stavby	ks	6,000	56,000	336,00 €
341	345SVETLO	NUDZ. LED 16,230V,IP20,EVG,S AKUMUL.	021 Stavby	ks	10,000	38,000	380,00 €
342	210100258	UKONC KAB CELOPLAST 5X4	021 Stavby	ks	10,000	4,450	44,50 €
343	210100260	UKONC KAB CELOPLAST 5X10	021 Stavby	ks	2,000	5,660	11,32 €
344	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOLO	021 Stavby	ks	4,000	1,800	7,20 €
345	210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	021 Stavby	ks	3,000	2,160	6,48 €
346	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIED.	021 Stavby	ks	9,000	2,160	19,44 €
347	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	021 Stavby	ks	1,000	2,430	2,43 €
348	210110050	SPINAC ZAPUSTENY STRIED.	021 Stavby	ks	4,000	3,230	12,92 €
349	210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	021 Stavby	ks	34,000	4,180	142,12 €
350	210140431	OVLADAC POM OBV 1TLACITKO-AL SKRIN	021 Stavby	ks	1,000	1,590	1,59 €
351	210190001	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVYCH DO 20KG	021 Stavby	ks	1,000	11,820	11,82 €
352	210203202	SVIET ZIAR STROPNE 1 ZAR	021 Stavby	ks	33,000	57,000	1 881,00 €
353	210203204	SVIET ZIAR NASTENNE 1 ZAR	021 Stavby	ks	12,000	57,000	684,00 €
354	211200101	SVITIDLO NOUZOVE ORIENTAC	021 Stavby	ks	10,000	32,000	320,00 €
355	210220321	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	021 Stavby	ks	32,000	0,800	25,60 €
356	210800547	VODIC CY NN,VN 6 PEVNE	021 Stavby	m	40,000	0,110	4,40 €
357	210800549	VODIC CY NN,VN 16 PEVNE	021 Stavby	m	40,000	0,110	4,40 €
358	210810045	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV	021 Stavby	m	220,000	3,090	679,80 €
359	210810046	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 PEV	021 Stavby	m	120,000	5,100	612,00 €
360	210810059	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X10 PEV	021 Stavby	m	40,000	5,100	204,00 €
361	210800023	VODIC CYKYL 3X1,5 ULOZ POD OMITKO	021 Stavby	m	160,000	2,900	464,00 €
362	220180325	rezanie drazok pre kablove trasy	021 Stavby	m	100,000	3,440	344,00 €
363	220260022	KRABICE KP 68 P.O.VC.VYSEKLUZKA	021 Stavby	ks	52,000	4,200	218,40 €
364	220260025	KRABICE KR 97 P.O.VC.VYSEKLUZKA	021 Stavby	ks	45,000	4,900	220,50 €
365	220261632	OSAZENI HMOZDINKY 8MM SDK	021 Stavby	ks	300,000	0,100	30,00 €
<b>D - Stavebné úpravy v pôvodnej časti budovy</b>							
366	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,550	13,10 €
367	4929181000	Oceľový nosník I valcovaný do 18 kg / m (2x160/3500mm)	021 Stavby	m	7,000	11,000	77,00 €
368	5856051420	Vápennocementová omietka hladká / cm - opravy	021 Stavby	kg	60,000	0,190	11,40 €
369	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	16,000	6,550	104,80 €
370	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (v murive) 2x1 160 mm/ 3500 mm	021 Stavby	t	0,130	311,500	40,50 €
371	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	0,130	875,000	113,75 €
372	342242122	Murovanie priečok z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	021 Stavby	m2	24,000	12,260	294,24 €
373	MAT1	Dverné krídlo plné biele ľavé 90L vrátane kľučky a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	159,000	159,00 €
374	MAT2	Dverné krídlo biele pravé 90P vrátane kľučky a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	159,000	159,00 €
375	MAT6	Interiérová akrylová farba na omietku biela, bal. 5l	021 Stavby	l	5,000	2,570	12,85 €

376	MAT3	CgU 100 - ocelová zárubňa s obĺym rohom pre mokrý proces murovania vonkajší rozmer profilu 100 mm 90/P vrátane náteru	021 Stavby	ks	1,000	63,000	63,00 €
377	MAT4	CgU 100 - ocelová zárubňa s obĺym rohom pre mokrý proces murovania vonkajší rozmer profilu 100 mm 90/L vrátane náteru	021 Stavby	ks	1,000	63,000	63,00 €
378	611421121	Oprava vnútorných vápennocementových omietok múrov a stropov	021 Stavby	m2	3,700	12,500	46,25 €
379	611421121	Oprava vnútorných podláh vrátane materiálu	021 Stavby	m2	3,700	6,800	25,16 €
380	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	12,500	3,300	41,25 €
381	612411121	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	021 Stavby	m2	48,000	0,660	31,68 €
382	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	48,000	2,100	100,80 €
383	612468504	Vnútorná omietka stien vápennocementová ručné nanášanie, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	48,000	12,500	600,00 €
384	5859474200	Vnútorná omietka váp. - cem. hr. 1,5 cm ručné nanášanie	021 Stavby	kg	1 344,000	0,440	591,36 €
385	MAT6	Rabicové pletivo	021 Stavby	m2	1,300	1,200	1,56 €
386	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabricovým pletivom	021 Stavby	m2	1,300	7,500	9,75 €
387	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	021 Stavby	m	14,800	5,100	75,48 €
388	624941111	Prelepenie škár hliníkovou fóliou disperziou -BD 20 (s dodaním hmôt) z lešeňovej klietky	021 Stavby	m	14,800	1,290	19,09 €
389	5961200900	Tehla POROTHERM 14 Profi P15-80 vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	192,000	2,410	462,72 €
390	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	267,800	2,040	546,31 €
391	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	267,800	1,320	353,50 €
392	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	267,800	3,590	961,40 €
393	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	30,000	2,800	84,00 €
394	971033632	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy nad 4 m2 hr.do 150 mm, - 0,27000t	021 Stavby	m2	8,550	4,170	35,65 €
395	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	1,040	42,100	43,78 €
396	971033642	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy nad 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	14,820	39,000	577,98 €
397	975021211	Podchyt, nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm vr. materiálu	021 Stavby	m	4,200	59,000	247,80 €
398	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	9,500	11,500	109,25 €
399	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	9,500	0,370	3,52 €
400	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	9,500	8,720	82,84 €
401	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	9,500	24,000	228,00 €
402	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	9,500	24,000	228,00 €
403	989281321	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - murovacieho materiálu tehlového, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia	021 Stavby	m3	3,360	14,990	50,37 €


404	2832208011	Podstrešná fólia JUTADACH 135 A.P., hr. 0,5mm x (1,5 x 50bm), pre šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role: 75m2	021 Stavby	m2	120,000	1,400	168,00 €
405	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	22,000	30,500	671,00 €
406	5965934078411	Keramický preklad Porotherm KP 23,8/7/125 Rozmer (70x 238x 1250 mm)	021 Stavby	ks	2,000	6,400	12,80 €
407	MAT5	Presklená priečka plastová s bezpečnostnou fóliou a dverným kridlom 90P 3000/2850mm vrátane dovozu a montáže	021 Stavby	ks	1,000	1 655,000	1 655,00 €
408	712491176	Prípevnenie izolácie na šikmej streche do 30° kotviacim terčom	021 Stavby	ks	120,000	0,460	55,20 €
409	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	021 Stavby	ks	120,000	0,900	108,00 €
410	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	021 Stavby	m	185,500	0,450	83,48 €
411	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	113,000	4,870	550,31 €
412	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané drevené konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	62,000	25,000	1 550,00 €
413	MAT548	Spojovacie prostriedky - klinec, svorky a pod. pre priestorovo viazané drev. konštrukcie	021 Stavby	ks	120,000	0,140	16,80 €
414	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,500	43,080	64,62 €
415	764311204	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	120,000	17,630	2 115,60 €
416	MAT605	Piliarske výrobky pre krov - väznica 3 x 7,5m, krokvy 14 x 8m, zaveštranie 6 x 7,5 m, podpory celk. dl. 6m (suma 185,5 m) vrátane impregnácie proti škodcom a fólie	021 Stavby	m3	4,200	520,000	2 184,00 €
417	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	m2	135,600	6,990	947,84 €
418	5855659050	Omietka cementový prednástreč, zrnitosť 2,0 mm, ozn. 052 CEMIX	021 Stavby	kg	144,000	0,900	129,60 €
419	783891220	Nátery omietok interiérovou farbou bielou dvojnásobné	021 Stavby	m2	60,000	1,600	96,00 €
						<b>SPOLU:</b>	<b>251 249,59 €</b>
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>			<b>Úprava areálu školy vrátane detského ihriska</b>				
420		8049865 pružinovka 4 listok dodávka	021 Stavby	ks	1,000	1 020,000	1 020,00 €
421		8049865 pružinovka 4 listok montáž	021 Stavby	ks	1,000	110,000	110,00 €
422		8050110 pružinovka dvojlístok dodávka	021 Stavby	ks	1,000	873,000	873,00 €
423		8050110 pružinovka dvojlístok montáž	021 Stavby	ks	1,000	90,000	90,00 €
424		8002457 pedálový kolotoč dodávka	021 Stavby	ks	1,000	6 903,000	6 903,00 €
425		8002457 pedálový kolotoč montáž	021 Stavby	ks	1,000	260,000	260,00 €
426		97010 zapustená trampolína priemer 98cm dodávka	021 Stavby	ks	1,000	2 753,000	2 753,00 €
427		97010 zapustená trampolína priemer 98cm montáž	021 Stavby	ks	1,000	150,000	150,00 €
428		8046684 vežička na lezenie so šmykľavkou dodávka	021 Stavby	ks	1,000	6 292,000	6 292,00 €
429		8046684 vežička na lezenie so šmykľavkou montáž	021 Stavby	ks	1,000	270,000	270,00 €
430		8000870 pružinová loď dodávka	021 Stavby	ks	1,000	9 856,000	9 856,00 €
431		8000870 pružinová loď montáž	021 Stavby	ks	1,000	160,000	160,00 €
432		Liaty gumený povrch hr 50mm, v dvoch farbách s grafikou podľa PD dodávka	021 Stavby	m2	146,000	106,100	15 490,60 €

433		Liaty gumený povrch hr 50mm, v dvoch farbách s grafikou podľa PD montáž	021 Stavby	m2	146,000	26,000	3 796,00 €	
						<b>SPOLU:</b>	<b>48 023,60 €</b>	
							<b>Celkom:</b>	<b>299 273,19 €</b>
							<b>DPH:</b>	<b>59 854,64 €</b>
							<b>Celkom s DPH:</b>	<b>359 127,83 €</b>

V Bratislave, dňa 30.4.2019

Za zhotoviteľa:

Román Michálek  
konateľ



IEP, S.P.O.  
14 Bratislava  
SK2022580085  
údu Bratislava I.,  
číslo 50974/B

V Závode, dňa 30.4.2019

Za objednávateľa:

Ing. Peter Vrabec  
starosta obce



Príloha č. 2 k ZOD č. 2/2019

## ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

„MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod“

mesiac	1.				2.				3.				4.				5.				6.				7.				8.				9.				10.				11.				12.																	
týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48														
Prevzatie staveniska																																																														
A - Hrubá stavba + strecha																																																														
B - Dokončenie po hrubej stavbe																																																														
B1 - Zateplenie prístavby																																																														
C - Inštalácia ZTI vrátane prípojok																																																														
c- ZTI vonkajšia kanalizácia																																																														
c1 - vykurovanie																																																														
c2 - Bleskozvod																																																														
c2 - Elektro - silnoprád																																																														
Hl. akt. č.2 Úprava areálu školy vrátane detského ihriska																																																														
D - Stavebné úpravy v pôvodnej časti budovy																																																														
Odovzdanie stavby																																																														

Vypracoval: Ing. Jozef Krajčovič

KREATOR ATELIER, s.r.o., VAJNORSKÁ 8/A, 831 04 Bratislava,